

# 食堂三防整改清单及做法

项目名称	数量	单位	备注
密目网	230	平方	拆除原有密目网，新安装2800目密目网，安装方式采用400MM长PVC扎带绑扎。清理拆除的原有密目网建渣。
屋面卷材防水	190	平方	清理原有地面基层，喷涂卷材防水底油，新铺装3MM厚防水卷材。采用液化火烧方式粘接。
金刚网	4.6	平方	在原有铁门上新安装1.2mm金刚网，安装方式采用锚固方式安装。
铁板门套	9	米	在原有墙体上新安装2.2mm厚铁板门套，安装方式，需厂家加工成型，人工现场焊接安装。
铁板门套喷漆	1	项	在新安装的铁板门套上采用人工喷涂方式，喷涂三峡牌磁漆饰面。
办公室纱窗	8.6	平方	在原有窗框处新安装0.6mm厚纱窗窗扇。
纱窗轨道	16	米	在原有窗宽墙面上新安装纱窗推拉轨道，轨道厚度1.2mm厚